



ORÇAMENTO

OBRA : DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ESTACIONAMENTO DA UNIDADE VI LOCAL : Campo Grande / MS DATA : 23/03/2017 ÁREA : 176,02 m²						Tabela Sinapi: jan/2017 SEM DESONERAÇÃO
Item	Sinapi	Descrição dos Serviços	Un	Quantidade Proposta	Preço Unitário	Preço Total Proposto
01		SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	351,20	17,80	6.251,36
01.02	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS	mês	2,00	515,00	1.030,00
01.03	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	mês	2,00	402,34	804,68
01.04	Sinduscon - 4.01	Elaboração de PPRA	unid.	1,00	1.800,00	1.800,00
01.05	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,08	229,58	936,69
01.06	Sinduscon - 2.08	Instalações provisórias de luz e força	unid.	1,00	1.254,75	1.254,75
01.07	Sinduscon - 2.09	Instalações provisórias de agua e sanitario	unid.	1,00	1.945,69	1.945,69
Subtotal item 01.01						R\$ 14.023,17
02		MOVIMENTOS DE TERRA				
02.01	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS	m³	107,24	55,09	5.907,85
02.02	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	47,66	41,78	1.991,23
02.03	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	71,49	1,65	117,96
02.04	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA M3XKM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m³	71,49	1,29	92,22
Subtotal item 01.01						R\$ 8.109,26
03		INFRAESTRUTURA				
03.01	COMP. 01	CANAleta EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 50X60CM (LXA), INCLUSO FORMAS, ARMAÇÃO E CONCRETO FCK = 15 Mpa	m	198,59	290,94	57.777,77
03.02	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	351,20	207,92	73.021,50
03.03	COMP. 02	JUNTA DE DILATAÇÃO CONSTITUÍDA POR APLICAÇÃO DE PRIMER PARA SELANTE PU, ADESIVO SELANTE ELÁSTICO	m	10,00	52,14	521,40
Subtotal item 01.03						R\$ 131.320,67
04		GERENCIAMENTO DE OBRA				
04.01	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	90,00	100,81	9.072,90
Subtotal item 01.03						R\$ 9.072,90
TOTAL GERAL ACUMULADO (SEM BDI)						R\$ 162.526,00
BDI = 22,23%						R\$ 36.129,53
TOTAL GERAL ACUMULADO (COM BDI)						R\$ 198.655,53
<p>1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha. 2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra. 3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI 4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita 5 - BDI utilizado para serviços = 22,23%; BDI utilizado para equipamentos=13,73%. (S/ desoneração) 6 - Tabela SINAPI utilizada: Janeiro/2017 (S/ desoneração). 7 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".</p>						