

ACESSO DE VIATURAS–PORTÃO 02

SEM ESCALA



ACESSO DE VIATURAS–PORTÃO 01

SEM ESCALA



ACESSO DE VIATURAS–PORTÃO 04

SEM ESCALA





QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES NT 21	2 EXT. GÁS CARBONICO 20-B:C 2 EXT. ÁGUA PRESSURIZADA 2A 6 EXT. PÓ QUÍMICO SECO 20-B:C
SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende a NT 20.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de iluminação de emergência atende a NT 18.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	As saídas de emergência atendem a NT 11 e NT 12.
ACESSO DE VIATURAS	O ACESSO DE VIATURAS ATENDE À NT-06.
SPDA-Sistema de Proteção Contra Descargas atmosféricas	Será executada conforme Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 5419.

CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335 /2013)

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	Local de Reunião de público	F-3	CENTRO ESPORTIVO	GINÁSIO

CARGA DE INCENDIO (NT 14)

OCUPAÇÃO/ USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
F	CENTRO ESPORTIVO	F-3	150

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS E ÁREAS DE RISCO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
BAIXO	150 MJ/M2

SEGURANÇA ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO TABELA -A-NT 08/2013- TEMPO REQUERIDO DE RESISTENTICA AO FOGO (TRRF)

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	PROFUNDIDADE SUBSOLO	CLASSE ALTURA EDIFICAÇÃO (TÉRREO)
F	Local de Reunião de público	F-3	SEM SUBSOLO	ISENTO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT-10)

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A, OU IV-A	TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A	COBERTURA	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I A II-B

NOTAS DE PROJETO

1. TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO SER FORNECIDOS POR EMPRESA CREDENCIADAS PELO CBM-MS
2. CONFORME LEI 4335/2013-Art 39-III A V-é necessário manter o Certificado de Vistoria e Credenciamento a vista do público devidamente em dia.
3. NÃO FOI PREVISO SISTEMA DE GÁS GLP, TODOS OS FOGÕES SERÃO ELÉTRICOS.
4. TODOS ACABAMENTOS SERÃO INCOMBUSTÍVEIS.
4. TODAS A MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PROFISSINAL CADASTRADO NO CBMMS E APRESENTAR AO FINAL DA OBRA: ART DE EXECUÇÃO PISCIP, ATESTADO DE CONFORMDIDADE ELÉTRICA (NT-41 COM A RESPECTIVA ART), E ATESTADO DE BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

REDES DE HIDRANTES	DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO QUANDO A TUBULAÇÃO FOR APARENTE.
ESCADA E RAMPAS	DEVERÃO POSSUIR PISO ANTI-DERRAPANTE, COEF. DE ATRITO DINAMICO MINIMO 0,5 (NT-11-ITEM 5.6.2.6) , DEVERÃO SER GUARNECIDAS POR GUARDA CORPO H=1,10M E CORRIMÃO H=70-92CM, GUARDA CORPO EXTERNO H=1,30M, LARGURA MINMA DAS RAMPAS E ESCADAS 1,20M
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DEVERÃO TER UM CIRCUITO INDEPENDENTE PROTEGIDO POR DISJUNTOR. DEVERÃO TER AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS. NOA ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVE FUNCIONAR POR NO MINIMO 2 HORAS. NÃO DEVEM SER RESPLANDECENTES DE FORMA A EVITAR O OFUSCAMENTO NAS PESSOAS DURANTE SEU DESLOCAMENTO. NÃO DEVEM PERMITIR A ENTRADA DE FUMAÇA PARA NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO. DEVEM SER DE MATERIAL QUE IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DE CHAMA E EM CASO DE COMBUSTÃO, OS GASES TÓXICOS NÃO ULTRAPASSEM 1% DAQUELE PRODUZIDO PELA CARGA COMBUSTIVEL NO AM BIENTE. O INVÓLUCRO DEVE ASSEGURAR INDICE DE PROTEÇÃO IP-23 CONTRA IMPACTO DA ÁGUA.
TETOS, REBAIXAMENTO DE TETOS, REVESTIMENTOS JIRAUS, VITRINES, DIVISÓRIAS, TAPETES, CORTINAS, PRATELEIRAS	DEVERÃO SE EM MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS OU COM TRATAMENTO RETARDANTE AO FOGO.
FIAÇÃO ELÉTRICA	DEVERSÃO SER UTILIZADOS FIOS DO TIPO ANTI-CHAMA EXTINGUÍVEL.

QUADRO DE ÁREAS

QUADRA POLIESPORTIVA..........1.468,80m²
ARQUIBANCADAS LADO FRENTE..........146,88m²
ARQUIBANCADAS LADO FUNDO..........146,88m²
ÁREAS DE APOIO ADM E VESTIÁRIOS..........278,62m²
ÁREAS DE APOIO TÉCNICO..........81,31m²
PASSARELAS E CIRCULAÇÃO 534,53m²

TOTAL..........2.656,84m²

REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESP.
xx	xxx	xxxxx	xx
xx	xxx	xxxxx	xx
xx	xxx	xxxxx	xx
01	EMISSÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES INICIAIS DE SINALIZAÇÃO, EXTINTORES, SAÍDAS EXISTENTES	13/09/2017	ALEX
00	EMISSÃO INICIAL	27/01/2017	ALEX

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

OCUPAÇÃO: F-3 GINÁSIO

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ERIC TINOCO MARQUES-MORENINHO

NOME FANTASIA: FUFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE

ENDEREÇO: CIDADE UNIVERSITARIA

INDICADA — DATA: jan/2017

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO E ACESSO DE VIATURAS

QUADRO DE ÁREA:
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 2.656,84 M2
ÁREA DE TERRENO.................... 1.666.532,22 M2
CONFERIR QUADRO DE ÁREA NA PRANCHA 01

FOLHA Nº: INC. 01/07

PASTA\ARQUIVO: pscip MORENINHO ACES V 01 13 09 2017

AUTOR DO PROJETO: ALEX MENESES DA SILVA – ENGº CIVIL
CREA 14289/D MS.

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
REPRESENTANTE LEGAL
–