

	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME (TIPO ENDEREÇAVEL)
	AVISADOR VISUAL
	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL (TIPO ENDEREÇAVEL)
	DETECTOR DE CALOR PONTUAL- TERMOVELOCIMÉTRICO (TIPO ENDEREÇAVEL)
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	RESERVA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)
	HIDRANTE SIMPLES
	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO ABC (capacidade 2a,b,c)
	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (capacidade 20 BC)
	EXTINTOR DE GÁS CARBONICO (capacidade 5 BC)
	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA (capacidade 2 A)
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO COM 2 FAROS FLUXO LUMINOSO DE 600 LUMENS, ÂNGULO DE DEFLEXÃO 210 GRAUS, VIDA ÚTIL DE 6000HS, BATERIA 6V/4AH, ATENDE A 3 LUX PARA PISO E 5 LUX PARA ESCADA
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO COM 2 FAROS FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS, ÂNGULO DE DEFLEXÃO 210 GRAUS, VIDA ÚTIL DE 6000HS, BATERIA 6V/4AH, ATENDE A 3 LUX PARA PISO E 5 LUX PARA ESCADA E RAMPA
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO COM 2 FAROS FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS, ÂNGULO DE DEFLEXÃO 210 GRAUS, VIDA ÚTIL DE 6000HS, BATERIA 6V/4AH, ATENDE A 3 LUX PARA PISO E 5 LUX PARA ESCADA E RAMPA
	BARRA ANTIPÂNICO
	PORTA CORTA-FOGO P-90 FECHA. AUTOM. (MOLA AÉREA)(NBR 11742)
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE SAÍDA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
	REGISTRO DE RECALQUE

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

P1		PROIBIDO FUMAR	SINALIZAÇÃO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA
P2		PROIBIDO PROVOCAR CHAMA	

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

A5		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	PROXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO -RETANGULAR
S2			
S3			
S8			
S9			FUNDO-VERDE
S12	SAIDA		PICTOGRAMA -FOTOLUMINESCENTE
S15			
S18	APERTE EMPURRE	INSTRUÇÃO DE ABERTURA PORTA CORTA FOGO COM FERRADURA ANTI-PANICO	

COMPLEMENTO ROTA DE FUGA

C3		DIREÇÃO ROTA DE SAÍDA	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO:VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

MENSAGEM ESCRITA

M2	VER DETALHE NA PRANCHA 07	INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO	SIMBOLO-RETANGULAR FUNDO -VERDE MENSAGEM ESCRITA-LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA: XX PESSOAS SENTADAS XY PESSOAS EM PÉ".
M4	PORTA CORTA - FOGO manter fechada	MANTER A PORTA CORTA-FOGO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO-RETANGULAR FUNDO -VERDE

SINALIZAÇÃO DE EQUIP. DE COMBATE A INCÊNDIO

E17		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)	SIMBOLO QUADRADO (1,00MX1,00M) FUNDO: VERMELHA (0,70MX0,70M) BORDA: AMARELA (LARGURA=0,15M)
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
E7		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	
E1		ALARME SONORO	
E3	PUSH BUTTON	BOMBA DE INCÊNDIO	
E2	PUSH BUTTON	ALARME DE INCÊNDIO	

REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESP.
xx	xxx	xxxxx	xx
xx	xxx	xxxxx	xx
xx	xxx	xxxxx	xx
01	EMISSÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES INICIAIS DE SINALIZAÇÃO, EXTINTORES, SAIDAS EXISTENTES	13/09/2017	ALEX
00	EMISSÃO INICIAL	27/01/2017	ALEX

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

OCUPAÇÃO: F-3 GINÁSIO

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ERIC TINOCO MARQUES-MORENINHO

NOME FANTASIA: FUFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE

ENDEREÇO: CIDADE UNIVERSITARIA

INDICADA

DATA: jan/2017

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA NÍVEL: 0,0

QUADRO DE ÁREA:
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 2.656,84 M2
ÁREA DE TERRENO..... 1.666.532,22 M2
CONFERIR QUADRO DE ÁREA NA PRANCHA 01

FOLHA Nº: INC. 03/07

PASTA\ARQUIVO: PSCIP. MORENINHO V01 13 09 2017

AUTOR DO PROJETO:
ALEX MENESES DA SILVA – ENG° CIVIL
CREA 142891/D MS

PROPRIETÁRIO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
REPRESENTANTE LEGAL
--